แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตะวันตก ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๙,๕๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตะวันตก ตำบลบ้านโพธิ์ ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๕๗๙,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗๙,๕๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์	กลั่นพจน์	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยยา	แก้วมณี	กรรมการ
๓. นางสาวเพียงฤทัย	ว่องการกิจอุดม	กรรมการและเลขานุการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากข้างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ถึงบริเวณถนนคอนกรีตตรงบ้านนายสำรวย ค้ำคูณ

ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	442,179.12	1.3375	591,414.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			591,414.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	579,500.00	
	ตัวอักษร				
	(เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากข้างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ถึงบริเวณถนนคอนกรีตตรงบ้านนายสำรวย ค้ำคูณ ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร ปร.4

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 ค่าถากถางและล้มต้นไม้พร้อมขนทิ้ง	680.00	ตร.ม.	-	-	2.41	1,638.80	1,638.80	- สภาพเดิมปากคู
	1.2 ดินถมพร้อมบดอัด (คิด 50 %)	306.00	ลบ.ม.	100.00	30,600.00	39.38	12,050.28	42,650.28	กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
	1.3 ดินขุด	265.20	ลบ.ม.	-	-	29.64	7,860.53	7,860.53	ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	44.14	ลบ.ม.	1,690.00	74,596.60	306.00	13,506.84	88,103.44	ก้นคูกว้างเฉลี่ย
	1.5 งานไม้แบบรวมเคร่า	5.95	ตร.ม.	267.00	1,588.65	133.00	791.35	2,380.00	2.00 ม.
	1.6 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	629.00	ตร.ม.	35.56	22,367.24	5.00	3,145.00	25,512.24	
รวมยอด								168,145.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลันพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากข้างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ถึงบริเวณถนนคอนกรีตตรงบ้านนายสำรวย ค้ำคูณ ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร ปร.4

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							168,145.29	
2	งานฝังท่อระบายน้ำ								
	2.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก.0.80 ม	101.00	ท่อน	1,000.00	101,000.00	421.00	42,521.00	143,521.00	-ค่าวางท่อและกลบดินกลับ
	2.2 ดินถม	440.00	ลบ.ม.	100.00	44,000.00	12.00	5,280.00	49,280.00	- สภาพเดิมปากคู
	2.3 ดินขุด	104.36	ลบ.ม.	-	-	29.64	3,093.23	3,093.23	กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.
	2.4 คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. กำลังอัดประลัย 180 กก. / ตร.ซม.	10.10	ลบ.ม.	1,490.00	15,049.00	306.00	3,090.60	18,139.60	ลึก 2.00 ม. ก้นคู กว้าง 3.00 ม.
	2.5 บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.80X0.80 ม. พร้อมฝาปิด	8.00	บ่อ	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00	ยาว 55.00 ม.
	2.6 บ่อสูบน้ำขนาด 1.00X1.00 ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด)	1.00	บ่อ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมยอด							442,179.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)