แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบึง(หมู่เก่า) หมู่ที่ ๕
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๘,๘๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบึง(หมู่เก่า) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพธิ์
ขนาด ๒๖.๐๐ x ๕๘.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๙๒๘,๘๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๒๘,๘๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์	กลั่นพจน์	ประธานกรรมการ
๒. นางรุจจา	สงวนศักดิ์	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรา	อุ่นจันดา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 26.00 X 58.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดประชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาต้นทุน	885,396.82	1.3056	1,155,974.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,155,974.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	928,800.00	
	ตัวอักษร				
	(เงินเก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุจจา สงวนศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรา อุ่นจันดา)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดประชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ค่าปรับพื้นที่	1,508.00	ตร.ม.	-	-	2.00	3,016.00	3,016.00	
2	ทรายถมรองพื้น หนา 0.05 ม.	90.48	ลบ.ม.	320.00	28,953.60	99.00	8,957.52	37,911.12	
3	คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. กำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	226.20	ลบ.ม.	1,790.00	404,898.00	306.00	69,217.20	474,115.20	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 9 มม. ขนาดตาราง 0.15X0.15 ม.	1,508.00	ตร.ม.	232.38	350,429.04	5.00	7,540.00	357,969.04	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 ยาว 10.00 ม. ศก. 12.00 มม.	306.36	กก.	16.83	5,156.04	3.30	1,010.99	6,167.03	
6	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	28.27	254.43	-	-	254.43	- 34.50 เส้น
รวมยอด								879,432.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุจจา สงวนศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรา อุ่นจันดา)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดประชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							879,432.82	
7	ยางมะตอย	18.00	กก.	18.00	324.00	-	-	324.00	
8	งานไม้แบบรวมเคร่า	6.30	ตร.ม.	267.00	1,682.10	133.00	837.90	2,520.00	
9	หินคลุกลงไหล่ (ลงตามสภาพ)	10.00	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	12.00	120.00	3,120.00	
	รวมยอด							885,396.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุจจา สงวนศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรา อุ่นจันดา)