แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๑,๙๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ้านนางละออ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๙๑,๙๐๐.-บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๙๑,๙๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์	กลั่นพจน์	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยยา	แก้วมณี	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรา	อุ่นจันดา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ้านนางละออ ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150.00 ม.

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีต	285,824.13	1.3607	388,920.89	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			391,920.89	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	391,900.00	
	ตัวอักษร				
	(เงินสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรา อุ่นจันดา)

ใบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ้านนางละออ ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150.00 ม. ปร.4

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต								
	1.1 ทรายถมรองพื้นทาง	22.50	ลบ.ม.	320.00	7,200.00	99.00	2,227.50	9,427.50	
	1.2 คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. กำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม	67.50	ลบ.ม.	2,140.19	144,462.83	306.00	20,655.00	165,117.83	
	1.3 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 9.00 มม. ขนาดตาราง 0.15X0.15 เมตร	450.00	ตร.ม.	200.00	90,000.00	5.00	2,250.00	92,250.00	
	1.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว10.00 เมตร ศก. 19.00 มม.	333.90	กก.	27.50	9,182.25	2.90	968.31	10,150.56	
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	56.78	454.24	-	-	454.24	
	1.6 ยางมะตอย	10.00	กก.	18.00	180.00	-	-	180.00	
	1.7 งานไม้แบบรวมเคร่า	11.25	ตร.ม.	267.00	3,003.75	133.00	1,496.25	4,500.00	
	1.8 หินคลุกลงไหล่ทาง	12.00	ลบ.ม.	300.00	3,600.00	12.00	144.00	3,744.00	
รวมยอด								285,824.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรา อุ่นจันดา)