แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๕๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนางแอบ โพธิ์นุช ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑๐,๕๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์	กลั่นพจน์	ประธานกรรมการ
๒. นางศศิธร	พิมพ์รุน	กรรมการ
๓. นางสาวนุชชญา	แว่นแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนางแอบ โพธิ์นุช ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม.

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีต	154,768.37	1.3607	210,593.32	- พร้อมป้ายโครงการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			210,593.32	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	210,500.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศศิธร พิมพ์รุน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนางแอบ โพธิ์นุช ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม.

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ กลั่นพจน์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต								
	1.1 ทรายถมรองพื้นทาง	12.00	ลบ.ม.	320.00	3,840.00	99.00	1,188.00	5,028.00	
	1.2 คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. กำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	36.00	ลบ.ม.	2,140.19	77,046.84	306.00	11,016.00	88,062.84	
	1.3 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 9.00 มม. ขนาดตาราง 0.15X0.15 เมตร	240.00	ตร.ม.	200.00	48,000.00	5.00	1,200.00	49,200.00	
	1.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว10.00 เมตร ศก. 19.00 มม.	178.08	กก.	27.50	4,897.20	2.90	516.43	5,413.63	
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	56.78	283.90	-	-	283.90	
	1.6 ยางมะตอย	10.00	กก.	18.00	180.00	-	-	180.00	
	1.7 งานไม้แบบรวมเคร่า	12.00	ตร.ม.	267.00	3,204.00	133.00	1,596.00	4,800.00	
	1.8 หินคลุกลงไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
รวมยอด								154,768.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศศิธร พิมพ์รุน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนุชชญา แว่นแก้ว)