แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (เงินสะสม)
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๒๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางบ้านโพธิ์ท่าทราย (ถนน อบจ.) ถึงบริเวณที่นานางสายทอง ศรีจ้อยวงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์) เป็นเงิน ๔๙๗,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๗,๒๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสุภัตรา	แซ่ลิ้ม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเพียงฤทัย	ว่องการกิจอุดม	กรรมการ
๓. นายวิรัตน์	มั่นสาย	กรรมการและเลขานุการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลาดยางบ้านโพธิ์ท่าทราย (ถนน อบจ.) ถึงบริเวณที่นานางสายทอง ศรีจ้อยวงษ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	362,772.99	1.3624	494,241.92	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			497,241.92	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	497,200.00	
	ตัวอักษร				
	(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุภัตรา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลาดยางบ้านโพธิ์ท่าทราย (ถนน อบจ.) ถึงบริเวณที่นานางสายทอง ศรีจ้อยวงษ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร ปร.4

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายถมรองพื้นทาง	46.80	ลบ.ม.	320.00	14,976.00	99.00	4,633.20	19,609.20	- เผื่อยุบ 20%
2	คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15X15X15 ซม. กำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	117.00	ลบ.ม.	1,800.00	210,600.00	306.00	35,802.00	246,402.00	
3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 เมตร	780.00	ตร.ม.	23.36	18,220.80	5.00	3,900.00	22,120.80	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว10.00 เมตร ศก. 19.00 มม.	278.75	กก.	19.76	5,508.10	2.90	808.38	6,316.48	- 12.50 เส้น
รวมยอด								294,448.48	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภัตรา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ... .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนลาดยางบ้านโพธิ์ท่าทราย (ถนน อบจ.) ถึงบริเวณที่นานางสายทอง ศรีจ้อยวงษ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร ปร.4

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							294,448.48	
5	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	29.44	235.52	-	-	235.52	
6	ยางมะตอย	6.00	กก.	18.00	108.00	-	-	108.00	
7	งานไม้แบบรวมเคร่า	19.50	ตร.ม.	267.00	5,206.50	133.00	2,593.50	7,800.00	
8	หินคลุกลงไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	300.00	5,400.00	10.00	180.00	5,580.00	
9	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร	780.00	ตร.ม.	-	-	70.00	54,600.00	54,600.00	- รื้อขนไป
	รวมยอด							362,772.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภัตรา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)