แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (เงินสะสม)
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๔๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณบ้านนายวิไลย์ โสมจิตร ถึงบริเวณนานางทวี บุรงค์ ดาดคอนกรีตปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร (สภาพเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์) เป็นเงิน ๔๙๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๖,๔๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวกุลภัสสรณ์	วจนะเสถียร	ประธานกรรมการ
๒. นางรุจจา	สงวนศักดิ์	กรรมการ
๓. นายวิรัตน์	มั่นสาย	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณบ้านนายวิไลย์ โสมจิตร ถึงบริเวณนานางทวี บุรงค์ ดาดคอนกรีต

ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	368,929.04	1.3375	493,442.59	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			496,442.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	496,400.00	
	ตัวอักษร				
	(เงินสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุจจา สงวนศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณบ้านนายวิไลย์ โสมจิตร ถึงบริเวณนานางทวี บุรงค์ ดาดคอนกรีต ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร ปร.4

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 ค่าถากถางและล้มต้นไม้พร้อมขนทิ้ง	1,200.00	ตร.ม.	-	-	2.50	3,000.00	3,000.00	- สภาพเดิมปากคู
	1.2 ดินถมพร้อมบดอัด (คิด 50 %)	650.00	ลบ.ม.	100.00	65,000.00	41.00	26,650.00	91,650.00	กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
	1.3 ดินขุด	624.00	ตร.ม.	-	-	31.19	19,462.56	19,462.56	ลึกเฉลี่ย 1.30 ม.
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	104.00	ลบ.ม.	1,690.00	175,760.00	306.00	31,824.00	207,584.00	ก้นคูกว้างเฉลี่ย
	1.5 งานไม้แบบรวมเคร่า	14.00	ตร.ม.	267.00	3,738.00	133.00	1,862.00	5,600.00	2.00 ม.
	1.6 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	1,468.00	ตร.ม.	23.36	34,292.48	5.00	7,340.00	41,632.48	
	ศก. 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.								
รวมยอด								368,929.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางรุจจา สงวนศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ มั่นสาย)