แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางลักษิกา	เพ็งพูล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเพียงฤทัย	ว่องการกิจอุดม	กรรมการ
๓. นายวิรัตน์	มั่นสาย	กรรมการและเลขานุการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อเดือน 30 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาต้นทุน	45,145.01	1.3074	59,022.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			59,022.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	59,000.00	
	ตัวอักษร (เงินห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลักษิกา เพ็งพูล)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ แผ่นที่1

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย ปร.4

ประมาณราคา เมื่อ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานรื้อ								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	6.24	ตร.ม.	-	-	40.00	249.60	249.60	- รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี)	26.01	ตร.ม.	-	-	25.00	650.25	650.25	- รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	- รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม)	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
2	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้อง (ห้องน้ำ)	7.00	ตร.ม.	182.24	1,275.68	158.00	1,106.00	2,381.68	
3	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	6.24	ตร.ม.	106.00	661.44	80.00	499.20	1,160.64	
	- ฉาบปูน	12.48	ตร.ม.	37.00	461.76	82.00	1,023.36	1,485.12	
	- ปูกระเบื้อง (ห้องน้ำสูง 1.80 ม.)	24.66	ตร.ม.	182.24	4,494.04	158.00	3,896.28	8,390.32	
	รวมยอด							14,697.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลักษิกา เพ็งพูล)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ แผ่นที่ 2

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย ปร.4

ประมาณราคา เมื่อ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							14,697.61	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ (ภายใน)	32.39	ตร.ม.	280.00	9,069.20	-	-	9,069.20	- พร้อมค่าแรง
5	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก (ภายใน ,ภายนอก,ฝ้าเพดาน)	212.32	ตร.ม.	30.00	6,369.60	30.00	6,369.60	12,739.20	
6	งานประตู								
	- เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ไม่ต้องเปลี่ยนวงกบ)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	75.00	189.00	3,189.00	- 2.52 ตร.ม.
	- เปลี่ยนโช๊คประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	- พร้อมค่าแรง
7	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
	- สายชำระ	2.00	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	65.00	130.00	25.00	50.00	180.00	
	รวมยอด							45,145.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลักษิกา เพ็งพูล)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)