แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๙ จุด
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรรบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๘,๑๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๙ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์)
เป็นเงิน ๔๒๘,๑๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๘,๑๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร. ๔
๕.๒ ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวกุลภัสสรณ์	วจนะเสถียร	ประธานกรรมการ
๒. นายไชยยา	แก้วมณี	กรรมการ
๓. นายวิรัตน์	มั่นสาย	กรรมการและเลขานุการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 29 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาต้นทุน	317,873.21	1.3375	425,155.42	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			428,155.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		คิดเพียง	428,100.00	
	ตัวอักษร (เงินสี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิรัตน์ มั่นสาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ แผ่นที่1

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ มั่นสาย ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานขุดดิน - ถมดินคืน	398.35	ลบ.ม.	-	-	39.00	15,535.65	15,535.65	
2	คอนกรีต (180 ksc)	20.16	ลบ.ม.	1,560.00	31,449.60	306.00	6,168.96	37,618.56	
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.60 เมตร	172.00	ท่อน	700.00	120,400.00	210.00	36,120.00	156,520.00	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร	64.00	ท่อน	1,000.00	64,000.00	300.00	19,200.00	83,200.00	
5	หินคลุก	73.68	ลบ.ม.	300.00	22,104.00	-	-	22,104.00	
6	ปูนซีเมนต์ผสมปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง	15.00	ถุง	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	- ปูนยาแนว
7	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	365.00	1,095.00	-	-	1,095.00	- ปูนยาแนว
รวมยอด								317,873.21	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยยา แก้วมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัตน์ มั่นสาย)